

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-066443

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição e implantação de comportas manuais, em aço inox 304, nos filtros, floculadores e decantadores da ETA (Estação de Tratamento de Águas) do São Roque I do SEMASA.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 26 de agosto de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Assim, esclarece-se o que segue:

#### **QUESTIONAMENTOS:**

- 01) Nós entendemos que não deverá estar incluso no preço o serviço de instalação das comportas. Está correto o nosso entendimento?
- 02) Favor enviar os desenhos do local de instalação das comportas.
- 03) Nós entendemos que as comportas serão de canais abertos embutidas em paredes de concreto, com vedações laterais e inferior. Está correto nosso entendimento?
- 04) Na tabela do item 4. Termo de Referência, entendemos que as gavetas das comportas do item 01 possuem 0,65 m de largura e 0,90 m de altura. Está correto nosso entendimento?
- 05) Na tabela do item 4. Termo de Referência, entendemos que as gavetas das comportas do item 02 possuem 0,9 m de largura e 0,90 m de altura. Está correto nosso entendimento?
- 06) Na tabela do item 4. Termo de Referência, entendemos que as gavetas das comportas do item 03 possuem 0,9 m de largura e 0,90 m de altura. Está correto nosso entendimento?
- 07) Na tabela do item 4. Termo de Referência, entendemos que as gavetas das comportas do item 04 possuem 0,7 m de largura e 1,40 m de altura. Está correto nosso entendimento?

- 08) Na tabela do item 4. Termo de Referência, entendemos que as gavetas das comportas do item 05 possuem 0,45 m de largura e 0,8 m de altura. Está correto nosso entendimento?
- 09) Favor informar a altura do piso operacional até o fundo do canal das comportas do item 01 da tabela do item 4. do Termo de Referência (Entrada flocladores).
- 10) Favor informar a altura do piso operacional até o fundo do canal das comportas do item 02 da tabela do item 4. do Termo de Referência (Entrada calha dos flocladores).
- 11) Favor informar a altura do piso operacional até o fundo do canal das comportas do item 03 da tabela do item 4. do Termo de Referência (Entrada calha dos decantadores).
- 12) Favor informar a altura do piso operacional até o fundo do canal das comportas do item 04 da tabela do item 4. do Termo de Referência (Saída decantadores).
- 13) Favor informar a altura do piso operacional até o fundo do canal das comportas do item 05 da tabela do item 4. do Termo de Referência (Entrada Filtros).
- 14) Entendemos que os volantes das comportas poderão ser fabricados em ferro fundido. Está correto nosso entendimento?

**RESPOSTAS:**

- 01) Conforme o item 6 do termo de referência: "as comportas têm de ser entregues instaladas e funcionando".
- 02) Publicado no site <http://www.semasaitajai.com.br/?modo=licitacoes>, anexo a este pedido de esclarecimento.
- 03) Sim.
- 04) Sim.
- 05) Sim.
- 06) Sim.
- 07) Sim.
- 08) Sim.
- 09) Em torno de 1,10 metros.
- 10) Em torno de 1,10 metros.
- 11) Em torno de 6,00 metros.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA  
SANEAMENTO BÁSICO  
E INFRAESTRUTURA

**3**

Rua Heitor Liberato • 1189 • Vila Operária  
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina  
Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000  
www.semasaitajai.com.br

- 12) Em torno de 1,00 metros.
- 13) Em torno de 2,10 metros.
- 14) Sim.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 26 de agosto de 2021.

**Luana Vicente dos Santos Furlani**  
Pregoeira  
(Portaria n° 089/2020)

**José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico



MUNICÍPIO DE  
**ITAJAÍ**