

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-067091

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Sistema de Desidratação de Lodo, inclusos sistema de preparo de polímero em pó e periféricos, proveniente da Etapa 2 da Estação de Tratamento de Esgoto na Cidade Nova do SEMASA, em Itajaí/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 9 de setembro de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTO:

01) “Favor informar se as bombas de alimentação de lodo as prensas parafuso deverão fazer parte do fornecimento. No quadro elétrico solicita inversores para as bombas de lodo, bem como solicita tubulação e válvula para alimentação de água para limpeza da bomba de lodo, porém, não há descrição detalhada para as bombas helicoidais de lodo na especificação técnica, somente há descrição detalhada para as bombas de dosagem de polímero. Dessa maneira, favor esclarecer:

- as bombas helicoidais de alimentação de lodo deverão fazer parte do escopo de fornecimento do sistema ?
- caso as bombas de lodo façam parte do fornecimento do sistema, qual o número de bombas solicitado ?
- caso as bombas de lodo façam parte do fornecimento do sistema, cada bomba de lodo deverá possuir seu inversor de frequência exclusivo ?

02) “Favor confirmar se as três bombas helicoidais de dosagem de polímero deverão possuir 03 variadores de frequência exclusivos para cada uma?

03) “Favor confirmar se deverá ser fornecido dois (02) medidores de vazão eletromagnéticos, um para cada linha de polímero”.

04) “Favor confirmar se serão um total de dois quadros elétricos fornecidos:

- um quadro de operação para a prensa parafuso, instalado no piso superior para comando local da prensa parafuso.

- um quadro elétrico de força e comando, instalado no piso inferior, incluindo o comando dos demais equipamentos do sistema.

RESPOSTA:

01) As bombas helicoidais de alimentação de lodo não fazem parte do escopo de fornecimento.

02) Sim, deve ser fornecido um inversor de frequência para cada motobomba.

03) Sim, conforme item 6.1 do Termo de Referência, deverão ser fornecidos 1 (um) medidor de vazão para a linha de polímero e 1 (um) medidor de vazão para a linha de solução de polímero.

04) Sim, deverão ser fornecidos 2 (dois) quadros de comando/elétrico.

Essa é a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 10 de setembro de 2021.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Pregoeira
(Portaria nº 089/2020)

Adriana Helena Ramos dos Santos
Engenheira Sanitarista